



REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DEKANOVEC
Jedinstveni upravni odjel
F. Andrašeca 41, Dekanovec
Tel./fax. : 040/849-488



e-mail: opcina-dekanovec@ck.t-com.hr
www.dekanovec.hr
OIB: 34666892913

PROJEKTNI ZADATAK ZA IZGRADNJU MULTIFUNKCIONALNE POLIVALENTNE SPORTSKE DVORANE

1. OPĆI PODACI

Predmet ovog projektnog zadatka je izrada projektne dokumentacije potrebne za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju multifunkcionalne, polivalentne sportske dvorane.

Područje zahvata je u naselju Dekanovec, na dijelu k.č. 3119/1 k.o. Dekanovec koja se nalazi unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja „JUŽNE PRIVREDNE ZONE DEKANOVEC“ (sl. glasnik Međimurske županije br. 6/00 i 8/15).

Unutar predmetne zgrade potrebno je predvidjeti sljedeće sadržaje:

- borilište veličine rukometnog igrališta sa montažnim sklopivim tribinama
- minimalno dvije svlačionice/garderobe sa pripadajućim sanitarnim čvorovima
- manja multifunkcionalna dvorana
- sanitarni čvorovi za posjetitelje
- spremište opreme
- energetska dio

Predviđena bruto površina predmetne zgrade je cca 1500 m², katnosti prizemlje (u dijelu borilišta) + eventualno djelomični kat prema potrebi (manja multifunkcionalna dvorana).

2. RAZINA RAZRADE

Za predmetni zahvat potrebno je izraditi i ishoditi sljedeću dokumentaciju:

IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA I IDEJNOG PROJEKTA:

Idejno rješenje se izrađuje prema predmetnom projektnom zadatku, te zakonskim odredbama koje reguliraju predmetnu problematiku.

Predmetni projekt potrebno je usuglasiti sa investitorom te investitor prije izrade idejnog projekta daje pisanu suglasnost na isti.

Predmetni projekt izrađuje se na nivou potrebnome za ishođenje obavijesti i posebnih uvjeta te u potrebnom broju primjeraka.

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA

Glavni projekt sastojati će se od slijedećih dijelova:

- Arhitektonski projekt
- Konstrukterski projekt
- Elaborat građevinske fizike
- Elektrotehnički projekt
- Projekt sustava za dojavu požara
- Projekt strojarskih instalacija
- Projekt vodovoda i kanalizacija
- Projekt uređenja okoliša
- Troškovnici svih vrsta radova

Te svih potrebnih elaborata neophodnih za izradu glavnog projekta sukladno čl. 69 stavku 2. Zakona o gradnji (geomehanički elaborat, elaborat zaštite od požara, elaborat zaštite na radu i sl..).

Glavni projekt izrađuje se na nivou potrebnome za ishođenje potvrda na glavni projekt, dobivanje građevinske dozvole te gradnju građevine.

NAPOMENA:

Geodetski projekt nije dio ovog projektnog zadatka.

ISHOĐENJE POPRATNE DOKUMENTACIJE

- prikupljanje svih posebnih uvjeta za projektiranje od javnopravnih tijela
- prikupljanje svih potvrda glavnog projekta od predmetnih javnopravnih tijela
- Izradu Q-h linije za potrebe proračuna hidrantske mreže
- Revizija projekta konstrukcije

Sadržaj projektne dokumentacije mora biti u skladu s Pravilnikom o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16 20/17).

3. PROPISI

Projektna dokumentacija mora biti izrađena u skladu sa važećim zakonima, pravilnicima, normativima i standardima, te važećom prostorno planskom dokumentacijom.

Ukoliko se u procesu ishođenja građevinske dozvole pojavi potreba za izmjenom ili doradom projektne dokumentacije nastalom radi neusklađenosti sa svim gore navedenim, projektant je obavezan napraviti potrebne izmjene o svom trošku u primjerenom roku.

Izvršitelj ima posebnu obavezu odazvati se na poziv naručitelja pri realizaciji projekta i na svoj rizik i o svome trošku otkloniti sve eventualno uočene nedostatke na izrađenoj projektnoj dokumentaciji.

4. ROK IZRADE I OPSEG ISPORUKE

Rok izrade projektne dokumentacije po predviđenim razinama razrade je sljedeći:

- IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA - *20 radnih dana od potpisivanja ugovora*
- ZAVRŠETAK IZRADE GLAVNOG PROJEKTA SA SVIM ISHOĐENIM POTVRDAMA NA ISTI – do 15.07.2019. godine.

Projektnu dokumentaciju naručitelju (glavni projekt) potrebno je dostaviti u 4 primjerka u tiskanom formatu te 1 u digitalnom formatu (CD).

5. PLAĆANJE

Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od ispostavljene situacije/računa.